

Jaworzno, 19 lutego 2016r.

**Wykonawcy, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia**

dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:„**Przebudowa drogi gminnej ulicy 700 -lecia w Jaworznie, w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodnika i wjazdów do posesji wraz z odwodnieniem – etap 2 [km 0+581,30 ÷ km 0+874,30]**”.

Informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz 2164), Zamawiający przekazuje stosowne wyjaśnienia.

Pytanie 1.

Czy dopuszcza się możliwość zamiany kruszywa zaprojektowanego jako warstwę podbudowy, ze skał magmowych na kruszywo naturalne łamane dolomitowe?.

Odpowiedz:

Do wykonania podbudów pod nawierzchnie nie dopuszcza się stosowania innych kruszyw kamiennych w tym dolomitowych. Należy uwzględnić wyłącznie kruszywa ze skał magmowych wulkanicznych np. porfir, andezyt, gabro, sjenit, dioryt, skaleń, diabaz itp.

Pytanie 2.

Dot. poz. 50 przedmiaru robót – zaproponowana przez Zamawiającego podstawa wyceny (KNR 2-23/104/3) dotyczy wykonania podbudowy z kruszyw łamanych na terenowych urządzeniach sportowych, natomiast inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej.

Prosimy zatem o zmianę podstawy wyceny na KNR 2-31 0114-07, który dotyczy wykonania podbudowy na drogach i ulicach (Katalog : Nawierzchnie na drogach i ulicach).

Pytanie 3.

Dot. poz. 51 przedmiaru robót – zaproponowana przez Zamawiającego podstawa wyceny (KNR 2-23/104/4) dotyczy wykonania podbudowy z kruszyw łamanych na terenowych urządzeniach sportowych, natomiast inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej.

Prosimy zatem o zmianę podstawy wyceny na KNR 2-31 0114-08 z krotnością = 7, który dotyczy wykonania podbudowy na drogach i ulicach (Katalog : Nawierzchnie na drogach i ulicach).

Pytanie 4.

Dot. poz. 52 przedmiaru robót – zaproponowana przez Zamawiającego podstawa wyceny (KNR 2-23/104/1) dotyczy wykonania podbudowy z kruszyw łamanych na terenowych urządzeniach sportowych, natomiast inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej.

Prosimy zatem o zmianę podstawy wyceny na KNR 2-31 0114-05, który dotyczy wykonania podbudowy na drogach i ulicach (Katalog : Nawierzchnie na drogach i ulicach).

Pytanie 5.

Dot. poz. 53 przedmiaru robót – zaproponowana przez Zamawiającego podstawa wyceny (KNR 2-23/104/2) dotyczy wykonania podbudowy z kruszyw łamanych na terenowych urządzeniach sportowych, natomiast inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej.

Prosimy zatem o zmianę podstawy wyceny na KNR 2-31 0114-06 z krotnością = 10, który dotyczy wykonania podbudowy na drogach i ulicach (Katalog : Nawierzchnie na drogach i ulicach).

Pytanie 6.

Dot. poz. 54 przedmiaru robót – zaproponowana przez Zamawiającego podstawa wyceny (KNR 2-23/104/3) dotyczy wykonania podbudowy z kruszyw łamanych na terenowych urządzeniach sportowych, natomiast inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej.

Prosimy zatem o zmianę podstawy wyceny na KNR 2-31 0114-07 oraz KNR 2-31 0114-07 z krotnością = - 3 (co daje łącznie grubość w-wy 5 cm), które dotyczą wykonania podbudowy na drogach i ulicach (Katalog : Nawierzchnie na drogach i ulicach).

Pytanie 7.

Dot. poz. 55 przedmiaru robót – zaproponowana przez Zamawiającego podstawa wyceny (KNR 2-23/104/1) dotyczy wykonania podbudowy z kruszyw łamanych na terenowych urządzeniach sportowych, natomiast inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej.

Prosimy zatem o zmianę podstawy wyceny na KNR 2-31 0114-05, który dotyczy wykonania podbudowy na drogach i ulicach (Katalog : Nawierzchnie na drogach i ulicach).

Pytanie 8.

Dot. poz. 56 przedmiaru robót – zaproponowana przez Zamawiającego podstawa wyceny (KNR 2-23/104/1) dotyczy wykonania podbudowy z kruszyw łamanych na terenowych urządzeniach sportowych, natomiast inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej.

Prosimy zatem o zmianę podstawy wyceny na KNR 2-31 0114-05, który dotyczy wykonania podbudowy na drogach i ulicach (Katalog : Nawierzchnie na drogach i ulicach).

Pytanie 9.

Dot. poz. 57 przedmiaru robót – zaproponowana przez Zamawiającego podstawa wyceny (KNR 2-23/104/2) dotyczy wykonania podbudowy z kruszyw łamanych na terenowych urządzeniach sportowych, natomiast inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej.

Prosimy zatem o zmianę podstawy wyceny na KNR 2-31 0114-06 z krotnością = 5, który dotyczy wykonania podbudowy na drogach i ulicach (Katalog : Nawierzchnie na drogach i ulicach).

Pytanie 10.

Dot. poz. 59 przedmiaru robót – zaproponowana przez Zamawiającego podstawa wyceny (KNR 2-23/104/3) dotyczy wykonania podbudowy z kruszyw łamanych na terenowych urządzeniach sportowych, natomiast inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej.

Prosimy zatem o zmianę podstawy wyceny na KNR 2-31 0114-07, który dotyczy wykonania podbudowy na drogach i ulicach (Katalog : Nawierzchnie na drogach i ulicach).

Pytanie 11

Dot. poz. 60 przedmiaru robót – zaproponowana przez Zamawiającego podstawa wyceny (KNR 2-23/104/4) dotyczy wykonania podbudowy z kruszyw łamanych na terenowych urządzeniach sportowych, natomiast inwestycja obejmuje przebudowę drogi gminnej.

Prosimy zatem o zmianę podstawy wyceny na KNR 2-31 0114-08 z krotnością = 7, który dotyczy wykonania podbudowy na drogach i ulicach (Katalog : Nawierzchnie na drogach i ulicach).

Pytanie 12.

Dot. poz. 66 przedmiaru robót – zaproponowana przez Zamawiającego podstawa wyceny (KNR 2-31/511/3) dotyczy wykonania nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, a nie piaskowej jak widnieje w załączonym opisie technicznym oraz rys. 5 Przekroje typowe.

Prosimy zatem o zmianę podstawy na KNR 2-31 0511-04, która dotyczy wykonania nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej.

Pytanie 13.

Dot. poz. 67 przedmiaru robót – zaproponowana przez Zamawiającego podstawa wyceny (KNR 2-31/511/3) dotyczy wykonania nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, a nie piaskowej jak widnieje w załączonym opisie technicznym oraz rys. 5 Przekroje typowe.

Prosimy zatem o zmianę podstawy na KNR 2-31 0511-04, która dotyczy wykonania nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej.

Pytanie 14.

Dot. poz. 68 przedmiaru robót – zaproponowana przez Zamawiającego podstawa wyceny (KNR 2-31/511/3) dotyczy wykonania nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej, a nie piaskowej jak widnieje w załączonym opisie technicznym oraz rys. 5 Przekroje typowe.

Prosimy zatem o zmianę podstawy na KNR 2-31 0511-04, która dotyczy wykonania nawierzchni z kostki na podsypce piaskowej.

Pytanie 15.

Dot. poz. 69 przedmiaru robót – zaproponowana przez Zamawiającego podstawa wyceny (KNR 2-31/205/5) nie jest spójna z opisem pozycji ponieważ dotyczy „wykonania nawierzchni z brukowca z kamienia obrobionego o wym. 16-20 cm” a nie ułożenia nawierzchni z kostki granitowej.

Prosimy zatem o zmianę podstawy na KNR 2-31 0302-03, która odpowiada wykonaniu nawierzchni z kostki granitowej 18x18 cm.

Odpowiedz na pytanie. od 2 do 15

Pozycję nr 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 66, 67, 68 i 69 przedmiaru robót należy wycenić w oparciu o zaproponowaną przez Zamawiającego podstawę wyceny, zgodnie z opisem w danej pozycji, opisem technicznym umieszczonym w PROJEKCIE WYKONAWCZYM - „branża drogowa” pkt.. 2 "Projektowane zagospodarowanie terenu" - ppkt. 2.4. „Przekroje typowe i konstrukcje nawierzchni” oraz zgodnie z rysunkiem nr 5 "Przekroje typowe".

Pytanie 16.

Dot. poz. 34 przedmiaru robót – zaproponowana przez Zamawiającego podstawa wyceny (KNNR 4/1308/2) dotyczy jedynie ułożenia rur fi 160 mm, natomiast nie obejmuje wykonania podsypki i obsypki piaskiem gr. 30 cm.

Prosimy zatem o wprowadzenie dodatkowej pozycji związanej z wykonaniem podsypki i obsypki rur piaskiem.

Pytanie 17.

Dot. poz. 35 przedmiaru robót – zaproponowana przez Zamawiającego podstawa wyceny (KNNR 4/1308/3) dotyczy jedynie ułożenia rur fi 200 mm, natomiast nie obejmuje wykonania podsypki i obsypki piaskiem gr. 30 cm.

Prosimy zatem o wprowadzenie dodatkowej pozycji związanej z wykonaniem podsypki i obsypki rur piaskiem.

Pytanie 18.

Dot. poz. 37 przedmiaru robót – zaproponowana przez Zamawiającego podstawa wyceny (KNNR 4/1308/5) dotyczy jedynie ułożenia rur fi 315 mm, natomiast nie obejmuje wykonania podsypki i obsypki piaskiem gr. 30 cm.

Prosimy zatem o wprowadzenie dodatkowej pozycji związanej z wykonaniem podsypki i obsypki rur piaskiem.

Pytanie 19.

Dot. poz. 38 przedmiaru robót – zaproponowana przez Zamawiającego podstawa wyceny (KNNR 4/1308/6) dotyczy jedynie ułożenia rur fi 400 mm, natomiast nie obejmuje wykonania podsypki i obsypki piaskiem gr. 30 cm.

Prosimy zatem o wprowadzenie dodatkowej pozycji związanej z wykonaniem podsypki i obsypki rur piaskiem.

Pytanie 20.

Dot. poz. 39 przedmiaru robót – zaproponowana przez Zamawiającego podstawa wyceny (KNNR 4/1308/7) dotyczy jedynie ułożenia rur fi 500 mm, natomiast nie obejmuje wykonania podsypki i obsypki piaskiem gr. 30 cm.

Prosimy zatem o wprowadzenie dodatkowej pozycji związanej z wykonaniem podsypki i obsypki rur piaskiem.

Odpowiedz na pytanie od 16 do 20.

W pozycji nr 34, 35, 37, 38 i 39 przedmiaru robót należy uwzględnić koszt wykonania podsypki (minimum 10 cm), i obsypki o grubości i długości podanej w opisie danej pozycji, z materiału (piasku) wykonawcy, zgodnie z opisem technicznym Projektu wykonawczego „Branża instalacyjna – kanalizacja deszczowa”.

Pytanie 21.

Dot. poz. 40 przedmiaru robót – prosimy o wyjaśnienie czy w/w pozycji należy wycenić studzienkę kanalizacyjną połączeniową fi 600 mm stosowaną w jezdni czy też studzienkę wpustu ulicznego fi 600 mm z pierścieniem odciążającym i wpustem D-400?

Odpowiedz na pytanie. 21.

W pozycji nr 40 [KNR 2-18/625/2], "Studzienki ściekowe z gotowych elementów PVC fi 600 mm z kratą żeliwną uchylną klasy D-400 - [23 szt.]" przedmiaru robót, należy wycenić wykonane z materiałów PE/PP (elementów - modułów), zgodnie z rysunkiem nr 4 "Szczegóły elementów odwodnienia" umieszczonym w PROJEKCIE WYKONAWCZYM - "branża instalacyjna - kanalizacja deszczowa".

Zatwierdził

**Paweł Bednarek
Dyrektor Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów w Jaworznie**

1x Wykonawcy, którym przekazano SIWZ

1x a/a