

Jaworzno, 15 lutego 2016r.

**Wykonawcy, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia**

dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:„**Przebudowa drogi gminnej ulicy 700 -lecia w Jaworznie, w zakresie budowy nawierzchni jezdni, chodnika i wjazdów do posesji wraz z odwodnieniem – etap 2 [km 0+581,30 ÷ km 0+874,30]**”.

Informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz 2164), Zamawiający przekazuje stosowne wyjaśnienia.

Pytanie 1.

W związku z rozbieżnościami dotyczącymi opisu studzienek kanalizacyjnych zawartymi w STWiOR i przedmiarem prosimy o potwierdzenie, że studzienki fi 1200, fi 1000 i fi 600 mają być wykonane z PE?.

Odpowiedz:

Studzienki kanalizacyjne i ściekowe fi 1200, fi 1000 i fi 600 wyszczególnione w przedmiarach robót w rozdziale "ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO" w pozycji:

- nr 29 [Kalkulacja własna – STWiOR: D-03.02.01] - "Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC 1000 mm z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym D-400, wysokość 2,5 m – 8 szt”;
- nr 30 [Kalkulacja własna – STWiOR: D-03.02.01] - "Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC 1000 mm z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym D-400 samopoziomującym zlokalizowane w nawierzchni asfaltowej, wysokość 2,5 m – 1 szt”;
- nr 31 [Kalkulacja własna – STWiOR: D-03.02.01] - "Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC 1200 mm z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym D-400, wysokość 3 m – 2 szt”;
- nr 32 [Kalkulacja własna – STWiOR: D-03.02.01] - "Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC 1200 mm z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym D-400 samopoziomującym zlokalizowane w nawierzchni asfaltowej, wysokość 3 m - 4 szt”;
- nr 33 [Kalkulacja własna – STWiOR: D-03.02.01] - "Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC 1200 mm z włazem żeliwnym B-125, wysokość 3 m - 4 szt”;
- nr 40 [KNR 2-18/0625/02 – STWiOR: D-03.02.01] - "Studzienki ściekowe z gotowych elementów PVC fi 600 mm z kratą żeliwną uchylną klasy D-400 – 23 szt”;

mają być wykonane z materiałów (elementów - modułów), zgodnie z rysunkiem nr 4 "Szczegóły elementów odwodnienia" umieszczonym w PROJEKCIE WYKONAWCZYM - "branża instalacyjna - kanalizacja deszczowa".

Zamawiający dopuszcza wykonanie elementów (modułów) studzienek kanalizacyjnych i ściekowych również z tworzyw (sztucznych) termoplastycznych PP (polipropylenu).

Pytanie 2.

Czy studzienki kanalizacyjne PE DN 1200, DN 1000 i DN 600 mają być zgodne z obowiązującą normą PN-EN 13598-2:2009?.

Odpowiedź:

TAK – studzienki kanalizacyjne PE DN fi 1200, fi 1000 i fi 600 mają być zgodne z normą PN-EN 13598-2:2009.

Zatwierdził

**Paweł Bednarek
Dyrektor Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów w Jaworznie**

1x Wykonawcy, którym przekazano SIWZ

1x a/a