

Jaworzno, 24 kwietnia 2015r.

**Wykonawcy, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia**

dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: **"Przebudowa ulicy Nowej w Jaworznie w zakresie nawierzchni jezdni, parkingów i chodników na odcinku od ul. Tuwima do ul. Dwornickiego"**

Informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Na podstawie art. 38 ust. 1 ust.2 i ust.4 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz 907 z późn.zm), Zamawiający przekazuje stosowne wyjaśnienia.

Pytanie nr 1.

Prosimy o uszczegółowienie średnicy rur ochronnych w pozycji 75 w przedmiarze robót : "Przebudowa ul. Nowej w Jaworznie" - "Ułożenie rur ochronnych z PCV np. Arott w gotowym wykopie dla zabezpieczenia kabli " oraz analogicznej pozycji 59 w przedmiarze robót : "Droga boczna".

Odpowiedz na pytanie.

Należy przyjąć średnicę rur ochronnych 125 mm.

Pytanie nr 2.

W Projekcie Budowlano-Wykonawczym w rozdziale: „Przekrój poprzeczny”, wspomniane jest o zabudowie ścieku przykrawężnikowego prefabrykowanego o wymiarach 50x25x10cm. W przedmiarze robót brak pozycji dotyczącej zabudowy ścieków. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedz na pytanie.

Nie ma potrzeby zabudowy ścieku przykrawężnikowego.

Pytanie nr 3.

Jeżeli występuje konieczność zamontowania ścieku przykrawężnikowego prefabrykowanego, prosimy o zamieszczenie rysunku ze sposobem zabudowy tego elementu.

Odpowiedz na pytanie.

Nie ma potrzeby zabudowy ścieku przykrawężnikowego.

Pytanie nr 4.

W Projekcie Organizacji Ruchu na rys: R4 – „Docelowa org. ruchu” jest pokazane 12 znaków. W przedmiarze wyszczególnione jest 9 szt. znaków. Prosimy o sprecyzowanie ilości znaków do realizacji docelowej org. Ruchu.

Odpowiedz na pytanie.

Należy przyjąć 12 szt. znaków.

Pytanie nr 5.

Na Przekroju Konstrukcyjnym przedstawione są krawężniki granitowe o wymiarach 20 x 30 cm i 8 x 30 cm. W przedmiarze robót występują krawężniki kamienne 20 x 30 cm i 15 x 22 cm. Prosimy o doprecyzowanie wymiarów elementów kamiennych i ewentualne skorygowanie przedmiaru robót.

Odpowiedz na pytanie .

Krawężniki kamienne granitowe o wymiarach 20x30 cm, krawężniki kamienne granitowe najazdowe 15x22 cm, oraz obrzeża granitowe 30x8 cm w ilościach jak w przedmiarach.

Pytanie nr 6.

Czy do zakresu zadania należy remont istniejących wpustów ulicznych? Jeżeli tak to w jakim zakresie, w jakich ilościach i w jakich pozycjach w przedmiarze ujęty jest zakres prac?

Odpowiedz na pytanie .

W poz. 77 przedmiaru na ul. Nową należy przyjąć wymianę 6 szt. studzienek ściekowych na kompletne nowe średnicy 500mm ze stopką oraz rusztem uchylnym.

W poz. 61 przedmiaru na ul. Nową-boczną należy przyjąć wymianę 2 szt. studzienek ściekowych na kompletne nowe średnicy 500mm ze stopką oraz rusztem uchylnym.

Pytanie nr 7.

Czy do zakresu zadania należy regulacja wysokościowa istniejącej w nawierzchniach armatury? Jeżeli tak to w jakim zakresie, w jakich ilościach i w których pozycjach w przedmiarze ujęty jest zakres prac?

Odpowiedz na pytanie .

Tak, do zakresu zadania należy regulacja wysokościowa istniejącej w nawierzchniach armatury. Zakres prac ujęty jest w poz. 76,78 przedmiaru na ul. Nową, oraz w poz. 60,62 przedmiaru na ul. Nową-boczną.

**Zatwierdził
Paweł Bednarek
Dyrektor Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów w Jaworznie**

1x Wykonawcy, którym przekazano SIWZ

1x a/a