

Jaworzno, 21 kwietnia 2017r.

**Wykonawcy, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia**

dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: ***"Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina – zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej wokół akwenu Sosina w zakresie dróg i parkingów – etap I od wjazdu na teren Ośrodka z ulicy Bukowskiej do wyjazdu z obszaru parkingów na łącznej powierzchni ~ 5000 m² "***

Informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn.zm), Zamawiający przekazuje stosowne wyjaśnienia.

Pytanie 1.

Prosimy o podanie kategorii ruchu (KR) dla przebudowywanych dróg.

Odpowiedz:

Kategoria ruchu dla przebudowywanych dróg - KR-3.

Pytanie 2.

Prosimy o udostępnienie szczegółowych specyfikacji technicznych dotyczących wykonania nawierzchni bitumicznych dla warstwy podbudowy, wiążącej i ścieralnej. W dołączonej do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT znajdują się tylko bardzo ogólne informacje dotyczące warstwy ścieralnej.

Odpowiedz:

Przy wykonywaniu nawierzchni bitumicznych należy kierować się Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi (OST) D-04.07.01 dla warstwy podbudowy, D-05.03.05b dla warstwy wiążącej, D-05.03.05a dla warstwy ścieralnej AC oraz D-05.03.13 dla warstwy ścieralnej SMA.

Pytanie 3.

Prosimy o określenie rodzaju asfaltu do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych dla poszczególnych ww. warstw.

Odpowiedz:

Do produkcji mieszanek mineralno-bitumicznych dla wszystkich warstw należy zastosować asfalt drogowy 50/70 o penetracji lepiscza w temperaturze 25 °C między 50, a 70.

Pytanie 4.

Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznych dotyczących wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - poz. nr 29 przedmiaru robót.

Odpowiedz:

Przy wykonywaniu podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem należy kierować się Ogólną Specyfikacją Techniczną D-04.05.01.

Pytanie 5.

Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznych dotyczących wykonania Wzmocnienie konstrukcji drogi geosiatką przeciwspekaniową do nawierzchni drogowych na powierzchni sfrezowanej (siatka stalowa ocynkowana np. bitufor MT2 typ lekki z membraną wypełniającą szczepną z mieszanki Slurry Seal - poz. nr 40 przedmiaru robót.

Odpowiedz:

Przy wykonywaniu wzmocnienia konstrukcji drogi geosiatką przeciwspekaniową oraz membraną „Slurry Seal” należy kierować się Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi D-05.03.26d „Siatki z drutu stalowego w warstwach asfaltowych nawierzchni”, D-05.03.19 „Cienkie warstwy na zimno typu SLURRY SEAL”

Pytanie 6.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących wykonania studni chłonnych. W poz. nr 51 i 52 przedmiaru robót studnie chłonne planowane są z rur PP, natomiast w opisie technicznym widnieje zapis, iż studnie chłonne należy wykonać z kręgów betonowych lub żelbetowych.

Odpowiedz:

Studnie chłonne wykazane w poz. nr 51 i 52 należy wykonać w technologii PP, jak opisano w przedmiarze robót i kosztorysie ślepy.

Pytanie 7.

Prosimy o udostępnienie rysunków konstrukcyjnych wykonania studni chłonnych, w tym przekrój przez studnie pokazujący warstwy materiału filtracyjnego, którym zasypuje się studnię chłonną.

Odpowiedz:

Miejsca usytuowania studni chłonnych oraz sposób ich wykonania jako systemu odwadniającego, obejmującego również studnie ściekowe, zostanie ustalony na miejscu w trakcie realizacji robót, przez inspektora nadzoru. Do wykonania studni chłonnych wystarczający jest schemat (przekrój) zawierający opis materiałów konstrukcyjnych oraz opis kruszyw poszczególnych warstw filtrujących stanowiących wypełnienie studni, który Zamawiający udostępnił w wersji elektronicznej.

Pytanie 8.

Prosimy o informację, która pozycja przedmiaru robót obejmuje materiał filtracyjny do zasypania studni chłonnej.

Odpowiedz:

Materiał filtracyjny do zasypania studni chłonnej jest uwzględniony w nakładach rzeczowych „M” w poz. nr 51 i 52 tj. żwir oraz tłuczeń kamienny z magmowej skały wulkanicznej.

Pytanie 9.

Prosimy o podanie głębokości projektowanych studzienek ściekowych.

Odpowiedz:

Głębokość projektowanych studni ściekowych wynosi 2.0 (tron rury o średnicy 600 mm łącznie z kietą ślepą (dnem)).

Pytanie 10.

Prosimy o informację, czy w poz. nr 62 przedmiaru robót znajduje się prawidłowa jednostka miary „m³”.

Odpowiedz:

W pozycji nr 62 jednostka miary jest prawidłowa [m³], natomiast ilość, jaką należy przyjąć do kosztorysu ofertowego wynosi 98,0 m³ zamiast błędnie wykazanej w przedmiarze robót ilości 980,0 m³

Zatwierdził

**Paweł Bednarek
Dyrektor Miejskiego Zarządu
Dróg i Mostów w Jaworznie**

1x Wykonawcy, którym przekazano SIWZ

1x a/a