

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie „utrzymania zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej w pasach drogowych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2016 roku” – **rejon nr 2**. Usługę nazywa się w dalszej części umowy - „utrzymanie zieleni niskiej – **rejon nr 2**".
2. Miasto Jaworzno zostało podzielone na dwa rejony utrzymania (pod kątem utrzymania zieleni niskiej). Granica podziału na rejony przebiega przez ulice: Batorego, Szczakowska, Grunwaldzka, Jana Pawła II (TŚ), Krakowska. Mapa poglądowa podziału miasta stanowi Załącznik nr 2A do umowy.

Rejon nr 2 to dzielnice: Długoszyn, Niedzieliska, Os. Stałe, Łubowiec, Dąbrowa Narodowa,
Oś. Awaryjne, Wysoki Brzeg, Podłęże, St. Huta, ½ Bory, ½ Byczyna, Jeleń łęg, Biały Brzeg, Jeleń Dąb, ½ Centrum.
3. Przedmiot umowy należy wykonywać w następujący sposób:
 - 1) przystąpienie do prac na poszczególnych terenach może nastąpić po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym,
 - 2) prace powinny przebiegać sprawnie, bez zbędnych przerw, opóźnień i zakłóceń,
 - 3) prace należy wykonać przy użyciu specjalistycznego sprzętu z zachowaniem ostrożności i przepisów BHP.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania usługi na wskazanie Zamawiającego (tzn. łączna ilość powierzchni utrzymania zieleni niskiej będzie dzielona wg potrzeb Zamawiającego na szczegółowe zlecenia cząstkowe o powierzchni ok. 100 000 m² każde zlecenie) w czasie zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy (max 10 dni kalendarzowych) licząc od daty rozpoczęcia zlecenia (harmonogram - karta

zleceń/odbioru prac – stanowiący załącznik nr 3 do umowy). Usługa utrzymania zieleni niskiej polega na:

- 1) uporządkowaniu i przygotowaniu terenu (wybranie z trawy kamieni, gruzu, śmieci, papierów, folii, wszelkiego rodzaju opakowań, itp. i innych porzuconych lub zgubionych ładunków, w tym zużytych opon samochodowych wraz z rozgarnięciem kretowisk),
 - 2) wykoszeniu traw i chwastów wraz z usunięciem odrostów i samosiewów,
 - 3) usunięciu gałęzi drzew i pielęgnacji krzewów, uszkodzonych, złamanych, suchych, ograniczających skrajnie drogową oraz leżących luźno na poboczu,
 - 4) kontynuowaniu prac po rozpoczęciu koszenia danego terenu bez zbędnych przerw,
aż do ich zakończenia,
 - 5) wysokość trawy bezpośrednio po skoszeniu nie może przekraczać 5 cm,
 - 6) wygrabieniu, załadunku i wywozie ściętej trawy niezwłocznie do miejsca docelowego w ciągu 48 godzin od skoszenia .
5. Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotowej umowy nie dopuszcza aby Wykonawca:
- 1) uszkodził lub zniszczył drzewa, krzewy oraz pozostałe elementy infrastruktury podczas koszenia,
 - 2) pozostawiał wszystkie odpady zebrane w stosy, skoszonej trawy, samosiewów itp., w okresie dni wolnych od pracy.
 - 3) doprowadził do zanieczyszczenia chodników, dróg i ulic, opasek bezpieczeństwa, martwych pól, otwartych liniowych odwodnień (koryt ściekowych, wodościeków, rowów), kratek studzienek kanalizacji burzowej i innych terenów ogólnodostępnych leżących wzdłuż pasa drogowego w obrębie terenu zleconych prac ściętą trawą - (należy usuwać na bieżąco lub bezpośrednio po koszeniu, jednak nie później niż w dniu koszenia).

6. Oczekiwanym standardem jest oczyszczenie terenu do takiego poziomu, że nie występują na nim żadne zanieczyszczenia, w czasie odbioru usług oczyszczony teren winien być wolny od zanieczyszczeń.
7. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zlecenia z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac (tj: ciągłe opady deszczu, opady gradu, wichury, burze, silne podmuchy wiatru, długotrwałe okresy upałów) - z tym, że decyzja taka leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Okoliczność taka musi zostać potwierdzona stosownym protokołem. Termin wykonania zlecenia zostanie przesunięty o taką ilość dni w jakiej występowały przerwy i nie można było wykonać przedmiotu umowy.